

ОПШТИНА СЕНТА  
ГЛАВНИ ТРГ 1  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Број: 404-1-01-3-11/2017-04-IV  
Датум: 10.04.2017. године  
С Е Н Т А

### **ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације**

Дана 07.04.2017. године, Општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-3-11/2017-04-IV, примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

“1. У Конкурсној документацији на стр. 523 - **Систем за дојаву Пожара** у поз. 1 навели сте тип централе МЦУ 304 без било каквих техничких карактеристика и назнаке “или одговарајуће” – што је супротно Закону о ЈН.

2. Нисте дефинисали број потребних адресних петљи (а ова централа се ради у више варијанти).

3. Нисте дефинисали да ли централа треба да има аку. батерије, као ни потребни капацитет аку батерија.

4. Такође сва остала опрема је дата од одређеног произвођача - без ознаке “или одговарајуће”.

Молимо Вас да у овом делу за опрему дојаве пожара дате прецизније податке и спецификације ускладите са Законом о ЈН.

5. На стр. 525 Инсталација ТТ, КДС и Рачунарске мреже, код поз. 1 тражите РЕК орман за који нисте дали димензије и шта треба да садржи - нема ПЕЧ панела на којима се завршавају каблови, као ни активне опреме (са назнаком да се “тип РЕК ормана одређује на лицу места, у зависности од одабране опреме”).

Није јасно ко и када ће да одабере потребну опрему и да ли је иста предмет

6. На страни 527 и 528 код ВИДЕО Надзора, такође је наведен одређени тип опреме без назнаке “или одговарајуће”.

7. У поз. 5 на стр. 528 тражи се ВГА конвертер, чија намена није јасна (чему служи), док истовремено у спецификацији НЕМА ВИДЕО МОНИТОРА.

Молимо да ове примедбе појасните и исправите конк. документацију.”

### **Одговори на постављена питања су следећа:**

#### **Питање број 1, 4, 6**

У предмеру пројекта Телекомуникационе и сигналне инсталације, пројекат адаптације и санације постојећег објекта у Сенти број Е-64/16-ПЗИ-5, на крају сваке позиције која дефинише одређену опрему, треба додати: **"или одговарајуће"**.

#### **Питање број 1, 2, 3**

Детаљан опис опреме и одговори на питања налазе се у допуњеном предмеру и предрачуну радова за систем дојаву пожара (прилог).

#### **Питање број 5**

На блок шеми горе наведеног пројекта, цртеж број 7, приказано је да се ормани међусобно повезују УТР САТ 5Е 2x4x0,6 каблом у гибљивој цеви промера 40/33,4 mm.

Извођач, у циљу комплетности инсталације, треба да заврши каблове на Patch panelima као и на утичницама (модул УТР САТ 5Е).

На блок шеми, цртеж број 7, учртано је повезивање утичница и RACK ормана са тачним бројем каблова.

У RACK ормане улази следећи број каблова:

RACK - P 22+1 ком. CAT 5E 2x4x0,6

RACK - I 16 +2 ком. CAT 5E 2x4x0,6

RACK - II 21+1 ком. CAT 5E 2x4x0,6

RACK орман треба да се испоручи за прихват специфицираног броја каблова по датој блок шеми.

У сваки RACK орман улази напојна шина ком 1 (7x230V), Patch panel 1 комад, носачи каблова 2 комада, и паковање кавез матице са шарафима. Вентилатор, термостат и светло нису потребни.

**Питање број 7**

Позиција бр. 5 из предмера брише се. Није потребно уградити ВГА конвертер.

Комисија за јавне набавке